



УТВЕРЖДАЮ:

" " _____ г.

(наименование стройки)

Локальная смета № 24/102

Центральный аппарат ПАО «Ульяновскэнерго» по адресу: г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, 23А. Утепление внешнего контура офисного здания.

(Наименование работ и затрат, наименование объекта)

Адрес объекта:

Основание:

Сметная стоимость: 9 564.888 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость: 5 334,36 чел.час
Средства на оплату труда: 1 979.706 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на:

С использованием: СНБ ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2000/01 73 Ульяновская область
Индексы ТЕР-2001 (Ред.2014г.) в ценах 2020.1 кв 73 Ульяновская область ЦЦС Ульяновск

| № пп | Шифр норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Ст-ть ед., руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел.ч | |
|---|------------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---|----------|
| | | | | | ВСЕГО | экспл. ма-шин | материалы | ВСЕГО | основной з/пл | экспл. ма-шин | материалы | машинистов | |
| | | | | | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. | | | | в т.ч. з/пл маш. | | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел I. Новый раздел | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР 15-01-090-03 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя | 100 м2 облицовки | 8.2 | 7 246.32 | 3 161.75 | 0.00 | 1 410 204.20 | 1 191 545.54 | 218 658.66 | 0.00 | 369.21 | 3 027.52 |
| | | | | | 4 084.57 | 491.98 | | | | 120 637.51 | | 36.88 | 302.42 |
| кО1=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=4.11=4.11 , кОТМ=17.47=17.47 , НР =105% =1377792.2 руб , СП =55% =721700.68 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Прайс | Керамогранитные плиты | м2 | 820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 375 207.95 | 0.00 | 0.00 | 1 375 207.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Прайс | Комплектующие для монтажа керамогранита: профиль направляющий | м | 2 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282 715.53 | 0.00 | 0.00 | 282 715.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Прайс | Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана | м3 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137 520.45 | 0.00 | 0.00 | 137 520.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ТЕР 15-01-019-01 | Облицовка откосов керамогранитом | 100 м2 поверхности облицовки | 1.41 | 10 342.90 | 34.98 | 7 900.92 | 147 230.87 | 88 718.77 | 597.08 | 57 915.02 | 228.00 | 321.48 |
| | | | | | 2 407.00 | 13.16 | | | | 444.96 | | 0.86 | 1.21 |
| кО1=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=9.07=9.07 , кОТМ=17.47=17.47 , кМР=3.53=3.53 , НР =105% =93621.92 руб , СП =55% =49040.05 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР 15-02-033-01 | Обивка поверхностей паронизационным материалом | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 8.2 | 2 046.81 | 3.88 | 1 993.47 | 169 803.85 | 11 399.35 | 446.30 | 157 958.20 | 5.60 | 45.92 |
| | | | | | 49.46 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| кО1=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=9.38=9.38 , кОТМ=17.47=17.47 , кМР=6.54=6.54 , НР =105% =11969.32 руб , СП =55% =6269.64 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР 12-01-010-01 | Устройство карниза по периметру крыши из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.75 | 9 918.55 | 28.11 | 8 784.42 | 71 483.49 | 18 262.26 | 279.15 | 52 942.08 | 112.75 | 84.56 |
| | | | | | 1 106.02 | 3.10 | | | | 70.23 | | 0.20 | 0.15 |
| кО1=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=7.43=7.43 , кОТМ=17.47=17.47 , кМР=5.04=5.04 , НР =120% =21998.99 руб , СП =65% =11916.12 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ТЕРр 69-6-1 | Устройство и разборка деревянных неминеральных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 9.7 | 8 120.99 | 232.75 | 6 519.68 | 1 087 417.15 | 485 764.53 | 33 619.09 | 568 033.53 | 128.10 | 1 242.57 |
| | | | | | 1 368.56 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| кО1=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=9.37=9.37 , кОТМ=17.47=17.47 , кМР=5.94=5.94 , НР =78% =378896.33 руб , СП =50% =242882.27 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР 12-01-008-02 | Устройство обделок на фасадах без водосточных труб | 100 м2 фасада (без вычета проемов) | 0.64 | 403.97 | 0.97 | 354.93 | 5 126.85 | 1 318.29 | 14.70 | 3 793.86 | 4.90 | 3.14 |
| | | | | | 48.07 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| кОТ=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , кОТ=17.47=17.47 , кЭМ=9.42=9.42 , кОТМ=17.47=17.47 , кМР=5.05=5.05 , НР =120% =1581.95 руб , СП =65% =856.89 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР 26-01-021-01 | Пропенивание швов пенополиуретаном | 1 м3 изоляции | 6.5 | 3 911.67 | 390.64 | 3 155.63 | 151 738.57 | 41 493.17 | 10 969.26 | 99 276.14 | 32.03 | 208.20 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------------------------------|------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | т | | 365.40 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| кОП=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , иОТ=17.47=17.47 , иЭМ=4.32=4.32 , иОТМ=17.47=17.47 , иМР=4.84=4.84 , НР =100% =41493.17 руб , СП =70% =29045.22 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР 09-06-001-02 | Монтаж металлических конструкций (навес) | 1 т конструкций | 0.35 | 729.41 | 153.15 | 78.03 | 3 527.30 | 3 046.42 | 303.91 | 176.97 | 50.79 | 17.78 |
| | | | | | 498.23 | 1.86 | | | | 11.36 | | 0.12 | 0.04 |
| кОП=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , иОТ=17.47=17.47 , иЭМ=5.67=5.67 , иОТМ=17.47=17.47 , иМР=6.48=6.48 , НР =90% =2752 руб , СП =85% =2599.11 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Прайс | Стальные конструкции | т | 0.35 | 55 682.74 | 0.00 | 55 682.74 | 19 488.96 | 0.00 | 0.00 | 19 488.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | ТЕР 15-02-024-01 прим. | Облицовка каркаса сотовым поликарбонатом (навес) | 100 м2 отделяемой поверхности | 0.08 | 3 296.09 | 94.21 | 2 488.06 | 1 988.60 | 997.71 | 81.28 | 909.61 | 71.02 | 5.68 |
| | | | | | 713.82 | 27.61 | | | | 38.61 | | 2.28 | 0.18 |
| кОП=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , иОТ=17.47=17.47 , иЭМ=10.78=10.78 , иОТМ=17.47=17.47 , иМР=4.57=4.57 , НР =105% =1088.14 руб , СП =55% =569.98 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЕРм 08-03-596-05 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.2 | 16 118.38 | 11 850.15 | 1 110.49 | 27 347.46 | 11 033.18 | 15 310.39 | 1 003.89 | 276.80 | 55.36 |
| | | | | | 3 157.74 | 1 106.34 | | | | 4 833.74 | | 90.77 | 18.15 |
| кОП=1.15=1.15 , кЭМ=1.15=1.15 , кОТМ=1.15=1.15 , иОТ=17.47=17.47 , иЭМ=6.46=6.46 , иОТМ=17.47=17.47 , иМР=4.52=4.52 , НР =95% =15159.07 руб , СП =65% =10372 руб | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Прайс | Прожектор 500 Вт | шт. | 20 | 2 083.33 | 0.00 | 2 083.33 | 58 333.33 | 0.00 | 0.00 | 58 333.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Итого по разделу "Новый раздел" | | | | | | | 4 949 134.56 | | 1 853 579.22 | 280 279.82 | 2 815 275.52 | | 5 012.21 |
| | | | | | | | | | | 126 126.41 | | | 322.15 |
| | | Прямые затраты | | | | | 4 949 134.56 | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | 1 853 579.22 | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | 280 279.82 | | | | | | |
| | | Оплата труда машинистов | | | | | 126 126.41 | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | 2 815 275.52 | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 1 946 353.09 | | | | | | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 1 075 251.96 | | | | | | |
| | | Итого по разделу | | | | | 7 970 739.61 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|--------------|--|--|--|--|--|
| | Итого по всем разделам | | 7 970 739.61 | | | | | |
| | В том числе (справочно) | | | | | | | |
| | Прямые затраты | | 4 949 134.56 | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | | 1 853 579.22 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | 280 279.82 | | | | | |
| | Оплата труда машинистов | | 126 126.41 | | | | | |
| | Материалы | | 2 815 275.52 | | | | | |
| | Фонд оплаты труда (справочно) | | 1 979 705.63 | | | | | |
| | Накладные расходы | | 1 946 353.09 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | 1 075 251.96 | | | | | |
| | Итого по смете | | 7 970 739.61 | | | | | |
| | НДС | 20 | 1 594 147.92 | | | | | |
| | Всего по смете | | 9 564 887.53 | | | | | |

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /