

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1 на услугу

"Мероприятия для установки однофазного узла учёта на готовое основание"

№ п/п	Наименование мероприятия	Норма времени, ч/ч	Нормы времени, ч/ч			Стоимость, руб.
			Начальник участка	Специалист	Руководитель группы ИСУЭ	
	Тарифная ставка, руб./час		429,00	361,00	664,00	
	ОБСЛЕДОВАНИЕ					
1	Предварительное обследование предполагаемого места установки ПУ	0,50		0,50		180,50
	УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ					
2	Согласование с Заказчиком места и времени проведения работ	0,16	0,16			68,64
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА					
3	Произвести проверку правильности работы ПУ	0,17		0,17		61,37
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ					
4	По итогам выполненных работ убедиться в отображении ПУ в ИСУЭ	0,25			0,25	166,00
5	Предварительное параметрирование ПУ на стенде	2,00			2,00	1 328,00
6	Проверка уровня связи ПУ с верхним уровнем ИСУЭ	1,00			1,00	664,00
	ОПЛОМБИРОВКА ПУ					
7	Произвести опломбирование клеммной колодки электросчётчика	0,17		0,17		61,37
	СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ					
8	По окончании работ оформить Акт на вновь введенную точку учёта, с указанием полных паспортных данных прибора учёта электроэнергии (электросчётчика)	0,16		0,16		57,76
ИТОГО:	норма времени	4,41	0,16	1,00	3,25	
ВСЕГО:	Заработная плата		68,64	361,00	2 158,00	2 587,64
	Начисления на заработную плату	30,2%				781,47
	Накладные расходы	5%				168,46
	ИТОГО затраты					3 537,56
	Рентабельность	5%				176,88
	ИТОГО без НДС					3 714,44
	НДС	20%				742,89
	ВСЕГО с учетом НДС					4 457,33

Первый заместитель генерального директора

А.И. Чигенёв

Начальник ФЭУ

А.Е. Караганов

Начальник отдела интеллектуальных систем учета электроэнергии

Р.Р. Гиматдинов