

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 на услугу

"Мероприятия для установки трехфазного узла учёта полукосвенного включения на готовое основание"

№ п/п	Наименование мероприятия	Норма времени, ч/ч	Нормы времени, ч/ч				Стоимость, руб.
			Начальник участка	Инженер-инспектор	Инженер-инспектор	Руководитель группы ИСУЭ	
	Тарифная ставка, руб./час		429,00	361,00	361,00	664,00	
	ОБСЛЕДОВАНИЕ						
1	Предварительное обследование предполагаемого места установки ПУ	0,50		0,50			180,50
	УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ						
2	Согласование с Заказчиком места и времени проведения работ	0,15	0,15				64,35
3	Оформление письма в сетевую организацию и исполнителю коммунальных услуг о предстоящем допуске вновь установленного прибора учета в коммерческую эксплуатацию	0,08	0,08				34,32
	ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА						
4	Произвести проверку правильности работы ПУ	1,00		0,50	0,50		361,00
	ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ						
5	По итогам выполненных работ убедиться в отображении ПУ в ИСУЭ	0,25				0,25	166,00
6	Предварительное параметрирование ПУ на стенде	2,00				2,00	1 328,00
7	Проверка уровня связи ПУ с верхним уровнем ИСУЭ	1,00				1,00	664,00
	ОПЛОМБИРОВКА ПУ						
8	Произвести опломбирование клеммной колодки электросчётчика и измерительных трансформаторов тока	0,50		0,25	0,25		180,50
	СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						
9	По окончании работ оформить Акт на вновь введенную точку учёта, с указанием полных паспортных данных прибора учёта электроэнергии (электросчётчика) и измерительных трансформаторов тока.	0,50		0,25	0,25		180,50
ИТОГО:	норма времени	5,98	0,23	1,50	1,00	3,25	
ВСЕГО:	Заработная плата		98,67	541,50	361,00	2 158,00	3 159,17
	Начисления на заработную плату	30,2%					954,07
	Накладные расходы	5%					205,66
	ИТОГО затраты						4 318,90
	Рентабельность	5%					215,95
	ИТОГО без НДС						4 534,85
	НДС	20%					906,97
	ВСЕГО с учетом НДС						5 441,82

Первый заместитель генерального директора

А.И. Чигенёв

Начальник ФЭУ

А.Е. Караганов

Начальник отдела интеллектуальных систем учета электроэнергии

Р.Р. Гиматдинов